

内管工事費見積取扱要領 および単価表

2026 年1月 1 日 実施

(お申込み受付分から適用)

釧路ガス株式会社

1. 見積りの適用範囲

- (1) この見積取扱要領は、内管工事および機器接続工事までの新設、増設等の工事で、当社の託送供給約款および工事約款の定めにより、下記の「木造建物、木質系・鉄鋼系プレハブ建築物」および「ブロック・プレハブ(コンクリート系)鉄筋、鉄骨コンクリート建築物」の見積りに適用します。

- (2) 見積単価の適用区分は下記のとおり

見積区分 適用区分	普通木造	特殊木造	鉄筋
	普通工事		特殊工事
建物種別	木造建物 木質系・鉄鋼系プレハブ建築物		ブロック・プレハブ (コンクリート系)鉄筋、 鉄骨コンクリート建築物
用途種別	家庭用・家庭用以外		
口径種別	1. 配管口径が 50mm以下の 導管を使用する工事	1. 配管口径が 50mmをこえる導管 を使用する工事 ※ 木造建物のうち 50mmをこえる 導管を使用する工事が一部でも 発生する場合	
新設・増設 単価の種別	1. 新設延長単価……ガス工事区分上の新設工事建物 2. 増設延長単価……上記以外の場合		

2. 内管工事費の見積り

- (1) 普通工事見積金額の算定

① 見積体系

$$\boxed{\text{見 積 金 額}} = \boxed{A + B + C + D + E + F}$$

A : 延長工事費 B : 特別材料費 C : 特別工事費
D : 付帯工事費 E : 修繕工事費 F : 割増工事費

② 延長工事単価の構成

$$\text{複 合 単 価} = \boxed{\begin{array}{l} \text{材料費} + \text{労務費} + \text{運搬費} + \text{設計費} \\ + \text{監督費} + \text{事務費} + \text{諸経費} \end{array}}$$

- (2) 特殊工事見積金額の算定

① 見積体系

$$\boxed{\text{見 積 金 額}} = \boxed{A_1 + A_2 + B + C + D + E + F + G + H}$$

A₁ : 材料費 A₂ : 労務費 B : 特別材料費
C : 特別工事費 D : 付帯工事費 E : 割増工事費
F : 運搬費 G : 設計監督費 H : 諸経費

3. 見積取扱基準

(1) 延長工事費の計測は次のとおりとします。

- ① 現場実測または設計図を基に、実測あるいは図示寸法によって管種・口径別に0.1m単位で計測します。
- ② 内管オーダーの見積り数量は、上記計測に基づき管種・口径別の見積り延長が1.0m以上の場合、端数分が0.5m未満は切捨てとします。(管種・口径別に0.5m以上で1.0m未満の場合は0.5mとします)
- ③ 但し、管種・口径別延長が1.0m未満の場合、0.5m未満は0.5mとし、0.5m以上は7捨8入した延長数とします。

(2) 延長工事費の工種区分は次のとおりとします。

- ① 配管工事とは、新設、増設工事に伴う新管先のばし工事をいいます。
- ② 位置替工事とは、既設管を取外し、再使用をする場合をいいます。
- ③ 入替工事とは、口径変更や、腐食入替の場合をいいます。この場合、既設管の取外しは撤去工事単価とし、新管敷設は配管工事単価とします。
- ④ 撤去工事とは、既設管を取外す場合をいいます。

(3) 工事費の精算は次のとおりとします。

- ① 設計見積り金額と実際の工事費(使用材料の数量、配管費等)が異なる事により生じた過払い差額、もしくは不足差額が10%以上異なる場合には精算します。

(4) 工事費等の支払は次のとおりとします。

- ① お客さまの所有となる内管およびガス栓類の新設・増設工事費(見積り積算額)は、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けるものとします。(工事約款：V 工事費等の申し受け、精算および支払方法によります)
- ② 但し、債権保全上必要と認める場合^{※1}を除き、お客さまから申し出を受け協議のうえ、工事完成日以降に工事費用を申し受けることができるものとします。

^{※1} 法人または、個人事業者で当社とガス工事に関する取引開始1年以内の場合または、その他特段の事情がある場合をいいます。

普通工事費見積単価表

[A]延長工事費

(A-1)屋内配管工事費

(単位:円/m)

口	径	15,20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A
新 設	SGP	3,400	4,000	4,900	5,500	7,100
増 設	//	4,000	4,700	5,500	6,300	7,800
位置替	//	4,400	4,900	5,700	6,000	7,100
撤 去	//	1,800	1,900	2,100	2,300	2,400

(A-2)屋内防食配管工事費(非埋設部用)

(単位:円/m)

口	径	15,20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A
新 設	PLS	4,400	4,900	5,900	7,200	7,700
増 設	//	4,900	5,600	6,600	8,200	8,500

(A-3)屋内フレキ配管工事費

(単位:円/m)

口	径	15 ^A	20 ^A	25 ^A
新 設	F P	2,700	3,500	3,800
増 設	F P	2,900	3,700	4,100

※取出費用、分岐費用の計上も必要となります。(特別工事費 C-4 を参照)

(A-4)屋外配管工事費

(単位:円/m)

口	径	25 ^A	30 ^A	50 ^A
新 設	P E	5,200	5,300	8,400
増設(掘削)	//	6,400	6,800	10,100
増設(非掘削)	//	3,900	4,200	7,500
撤 去	PE他	6,100	6,100	7,400

(A-5)屋外防食配管工事費(屋外立上り部分) (単位:円/m)

口	径	32 ^A	50 ^A
新 設	PLS	10,900	16,900
増 設	//	12,600	17,600

特殊工事費見積単価表

(A-1)材 料 費(ガス管、継手)

(屋 内)

(単位:円/m)

口 径	15,20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
白 鋼 管	670	950	1,280	1,480	2,000	3,340	5,040
継 手	1,130	1,030	1,780	2,260	3,750	5,940	9,920
計	1,800	1,980	3,060	3,740	5,750	9,280	14,960

(単位:円/m)

口 径	15,20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
PLS,PLV 管	1,040	1,320	1,760	2,060	2,640	4,760	8,730
継 手	1,580	1,440	1,880	2,740	2,960	8,130	17,880
計	2,620	2,760	3,640	4,800	5,600	12,890	26,610

(単位:円/m)

口 径	15 ^A	20 ^A	25 ^A
F P	720	1,240	1,350

(屋 外)

(単位:円/m)

口 径	25 ^A	30 ^A	50 ^A	75 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
P E 管	340	530	1,010	2,020	2,620	4,230	7,560
継 手	660	770	2,310	3,410	4,950	7,260	12,540
計	1,000	1,300	3,320	5,430	7,570	11,490	20,100

(単位:円/m)

口 径	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
PLS 管	1,750	2,300	2,650	4,450	7,800	10,050	15,020
継 手	2,550	3,650	5,400	8,400	17,820	26,350	33,630
計	4,300	5,950	8,050	12,850	25,620	36,400	48,650

※150^A以上は PLP 鋼管

(A-2)労 務 費(配管費)

(屋 内)

(単位:円/m)

口 径	15,20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
白 鋼 管	2,000	2,200	2,450	2,650	2,850	4,650	7,700
PLS,PLV 管	2,000	2,200	2,450	2,650	2,850	4,650	7,700

(単位:円/m)

口 径	15 ^A	20 ^A	25 ^A
F P	1,700	1,850	2,100

(屋 外)

(単位:円/m)

口 径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
PE 管	3,700	3,700	—	4,500	4,600	5,400	6,700	8,900
PLS 管	—	3,400	4,200	4,800	6,100	8,000	18,000	23,600

(屋外配管費には、土工費を含みます)

共通単価表

B	特	別	材	料	費
C	特	別	工	事	費
D	付	帯	工	事	費
E	割	増	工	事	費
F	運		搬		費
G	設	計	監	督	費
H	諸		経		費

[B]特 別 材 料 費

(B-1)ガス栓類(取付費含む)

(円/個)

口 径(mm)	型 式	品 名	単 価
15 × 10	G015-12	LB1 ロヒューズ [®] ガス栓(ホースエンド [®])	5,000
15 × 10	G013-12	LA1 ロヒューズ [®] ガス栓(ホースエンド [®])	
15 × 10	G015A-12	LB1 ロヒューズ [®] ガス栓(コンセント)	
15 × 10	G013A-12	LA1 ロヒューズ [®] ガス栓(コンセント)	
15 × 13	G015-21	LB1 ロヒューズ [®] ガス栓(ホースエンド [®])	5,200
15 × 13	G013-21	LA1 ロヒューズ [®] ガス栓(ホースエンド [®])	
15×10×10	FV292U-12	LB2 ロヒューズ [®] ガス栓(両方ホースエンド [®])	8,400
15×10×10	G023-12	LA2 ロヒューズ [®] ガス栓(両方ホースエンド [®])	
15×10×10	FV275U-12R	LB2 ロヒューズ [®] ガス栓(右側ホースエンド [®])	
15×10×10	FV275U-12L	LB2 ロヒューズ [®] ガス栓(左側ホースエンド [®])	
15 × 10	SG506B12Z	壁 1 ロヒューズ [®] ガス栓(コンセント)	8,000
15 × 10	G775A-12D	床 1 ロヒューズ [®] ガス栓(コンセント)	8,300
15 × 10	G856A5-12	ガスコンセント埋込	7,000
15 フキ×10	G855AC5-12	ガスコンセント埋込床丸穴直	9,500
15 × 10	G857A-07DK	ガスコンセント埋込E付	9,600
20 フキ×20	G331 SP5	機器接続ガス栓(I型検査孔付き)	5,800
20 フキ×20	G331 ON	機器接続ガス栓(I型検査孔なし)	4,700
15 フキ×15	G333 SP5	機器接続ガス栓(L型検査孔付き)	5,000
15 × 10	G053A-12	ガスコンセント(自在型)	4,600
15 × 10		テストガス栓(コンセント)	

(B-2)ガス栓類(取付費含む)

(円/個)

口 径	15 ^A	20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A
L・I型可とう管ガス栓	3,900	—	—	—	—	—
ネ ジ ガ ス 栓	4,200	5,000	6,200	—	—	—
ガスメーターユニット	—	—	9,600	—	—	—
ガスメーターユニット(売り渡し)	—	—	8,900	—	—	—
サービスガス栓	—	3,700	4,800	6,500	8,900	12,500
// カバー		—	1,200	2,400	2,400	2,900

※普通工事の新設・再取付工事にメーターガス栓(サービスガス栓)は、適用しません。

※ガスメーターユニットは、普通工事の新設・再取付工事に適用します。

(B-3)接 続 材 料(取付費含む)

(円／個) 単独作業の場合は、出張費 1,500 円を申し受けます。

サイズ(mm)	金属可とう管
15 × 250	4,200
15 × 300	4,200
15 × 350	4,200
20 × 250	4,700
20 × 300	4,700
20 × 350	4,700

(B-4)ボールバルブ

(円／個)

口 径	30 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
屋内用ボールバルブ	—	41,000	73,000	99,000	256,000	422,000
埋設PEボールバルブ	120,000	131,000	181,000	212,000	452,000	529,000

※ 屋内用ボールバルブの単価は、フランジ・ボルト・パッキンを含みます。

※ 埋設用 PE ボールバルブの単価は、付属材料および取付費を含みます。

(B-5)緊急ガス遮断弁

(円／個)

口 径	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
緊急遮断弁(MBA)中圧用	694,000	841,000	888,000	1,380,000	1,920,000
緊急遮断弁(MVE)低圧用	—	554,000	587,000	922,000	1,330,000
操 作 盤	○弁 1 台用 420,000 円／台 ○弁 1 台用(感震器) 550,000 円／台				
緊急遮断弁コントローラつき (MEV-99-27S)	824,000	880,000	938,000	1,327,000	—
緊急遮断弁(GASB)	学校暖房用…別途見積りとなります				

※ 遮断弁、操作盤取付およびケーブル工事は別途見積りとなります。

(円／個)

口 径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A
自動遮断弁 (KCV2-25T~80T)	57,200	59,400	97,200	146,000	182,000
コントローラー	(VAC-300T) 37,500		(VAC-310T) 38,400		

※ 遮断弁、操作盤取付およびケーブル工事は別途見積りとなります。

(B-6)絶 縁 継 手

(円／個)

口 径	20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
リベット型	2,600	3,200	3,700	4,200	5,000	12,300	21,300	—	—
OS型	—	—	—	—	—	90,000	97,000	114,000	157,000

※ OSスペーサーは、絶縁ボルトを含みます。

(B-7)フ レ キ 継 手

(円/個)

口 径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A
FJ×300ℓ	9,200	10,900	12,500	14,800	26,700
FJ×500ℓ	9,900	12,100	13,900	16,900	30,700

※ フランジ・ボルトナット・パッキンを含みます。(100^A以上は別途見積りします)

(B-8)ガスメーター(売渡し用)

● マイコンメーター

(円/個)

型式号数	NB1.6 号	NB2.5 号	NB4 号	NB6 号	AM10 号	NB10 号	NB16 号
マイコン	23,400	24,100	26,300	26,900	34,600	82,500	88,100

● N型メーター(平型メーター)

(円/個)

メーター号数	25 号	40 号	65 号、100 号
N 型、NN 型	128,000	195,300	291,400

※ ガスメーターは、ユニオン・パッキンを含みます。

※ ガスメーター架台は別途見積りします。

(B-9)支 持 金 具(材工共)

(円/個)

口 径	15~20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A
支 持 金 具	700		900			—	—	—
鉄 筋 吊 金 具	1,400		1,600			1,900		2,300
鉄 骨 吊 金 具	1,600		1,800			2,100		2,600
床等支持金具	900		1,100			—	—	—
支持ブラケット	5,000					7,200		
アウトメーター架台	2,400							

支持金具の
積算要領

- 普通工事 ~ 配管総延長×280 円/m とします。
 総延長 1.0m 未満の場合は 1.0m の単価を適用します。
 総延長 1.0m 以上については小数点以下を切捨てます。
- 特殊工事 ~ 材料費(直管+継手)× 0.35

(B-10)立上り保護枠

(円/ヶ所)

口 径	32 ^A	50 ^A
立上り保護枠	2,000	3,200

※ 80^A 以上は、別途見積りします。

(B-11)標示杭

(円/個)

標 示 杭	650
-------	-----

[C]特 別 工 事 費

(C-1)器具接続費 【配管工事を伴うものに適用します】 (円/ヶ所)

口 径	15 ^A	20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
鉄管接続	3,100	3,700	4,200	5,000	6,200	7,600	8,600	11,800

(円/ヶ所)

口 径	強化ガスホース接続	金属可とう管接続	システムキッチン接続
15 ^A	1,800	1,800	5,600 ※ ¹
15 ^A 、20 ^A	機器接続ガス栓を使用した接続		4,200

※¹ システムキッチン接続は 15^A 金属可とう管接続(材・工供)を含みます。

(C-2)バルブ・遮断弁取付費 (円/個)

口 径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A
ボールバルブ	—	—	—	4,100	7,500	7,500	9,900
緊急遮断弁	4,100	4,100	5,300	5,300	8,900	10,500	14,700

(C-3)ガスメーター取付および撤去費 (円/個)

号 数	1.6~6	10	16	25	40	60、100
取 付 費	3,500	5,800	5,800	5,800	10,500	11,600
撤 去 費	2,900	2,900		5,800		6,800

※ メーター取付費は、普通工事における工事種別上での新設工事以外に適用します。

(C-4)取出工事費(材工共)

● フレキ配管取出工事費 その1 (円/ヶ所)

フ レ キ 管 径	15 ^A	20 ^A	25 ^A
取出費用	2,150	4,000	6,250

※ 取出費用：フレキ配管 1 ルート毎に計上します。

● フレキ配管取出工事費 その2 (円/ヶ所)

フレキ元管の管径	15 ^A	20 ^A	25 ^A
分岐費用	5,700	6,450	7,100

※ 分岐費用：フレキ管から取出す場合、分岐 1 ヲ所毎に元管サイズで計上します。

● マジックジョイント取出工事費

(円/ヶ所)

元管の管径	20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
取出管の口径	20 ^A	25 ^A	32 ^A	32 ^A	32 ^A	50 ^A	50 ^A
材工供	25,300	27,000	30,900	37,600	41,400	62,300	101,600

取出工事費 その1 [灯外内管・供給管に適用します]

- 屋内分岐取出（既設管のプラグ止め等ネジ部より取出する場合）（円/ヶ所）

取出口径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
元管鋼管	2,200	3,800	3,800	3,800	16,320	16,320

- 屋内切断取出（既設管の一部を切断し、新たに取出する場合）（円/ヶ所）

元管口径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
取出口径(元管以下)	5,450	8,740	8,740	8,740	25,800	25,800

- 屋外既設取出（埋設管末等から取出する場合）（円/ヶ所）

元管鋼管口径	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A
取出口 口径	PE25 ^A 、PE30 ^A	18,200	18,200	18,600	—	—
	PE50 ^A	—	—	24,800	24,800	—
	PE75 ^A	—	—	—	91,500	—
	PE100 ^A	—	—	—	—	103,800

- 屋外既設取出（造成地等の先行管より取出する）（円/ヶ所）

元管 PE 口径	25 ^A	30 ^A	50 ^A	75 ^A	100 ^A
取出口径(元管以下)	4,100	4,100	6,000	23,500	44,900

※新設引込工事においても「既設取出」として計上します。

- 屋外切断取出（既存ガスの流れは変更せず、新たに取出する）（円/ヶ所）

元管材質・口径	鋼管 32 ^A	鋼管 40 ^A	鋼管 50 ^A	PE30 ^A	PE50 ^A
取出口 口径	PE25 ^A 、PE30 ^A	60,200	63,400	72,000	10,800
	PE50 ^A	—	55,000	59,600	—

- 屋外切替工事（既存ガスの流れを廃止し、新たに配管を結替える）（円/ヶ所）

元管口径	32 ^A 以下	40 ^A	50 ^A
取出口 口径	PE25 ^A 、PE30 ^A	10,000	10,000
	PE50 ^A	—	19,500

取出工事費 その2 [灯外内管・供給管に適用します]

- 切断取出（既設ガスの流れは変更せず、新たに取出する）（円/ヶ所）

元管材質 口径		鋼管				PE 管			
		80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A	50 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
取 出 口 径	PE50 ^A	—	—	—	—	51,000	—	—	—
	PE75 ^A	242,000	—	—	—	—	124,000	—	—
	PE100 ^A	—	284,000	387,000	501,000	—	138,000	206,000	300,000
	PE150 ^A	—	—	399,000	508,000	—	—	224,000	305,000
	PE200 ^A	—	—	—	527,000	—	—	—	312,000

- 融着取出（サービスチーまたはサドルを融着し取出する）（円/ヶ所）

元管材質・口径		50 ^A	75 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
取出口径	PE25 ^A 、PE30 ^A	13,600	14,800	16,100	17,400	20,300
	PE50 ^A	22,900	17,500	18,100	22,600	28,200
	PE75 ^A	—	—	—	46,900	59,300

※ 50^A×50^AEF-ST ガス流量 8.5 m³/hの場合に、圧力は(0.05kPa)損失します。

(C-5)宅地内先行引込管工事費

(円/ヶ所)

口 径	30 ^A	50 ^A	80 ^A
配管工事費	5,600	7,700	13,000

※ 配管工事費には、土工費を含みます。

※ 基礎貫通費用、宅地内舗装復旧費等は別途見積りいたします。

(C-6)撤去工事費(材工共)その1

項 目	口 径	工 事 費
掘 削 撤 去	25～ 50 ^A	24,600 円/ヶ所
〃	75 ^A ・ 80 ^A	66,500 円/ヶ所
〃	100 ^A	75,200 円/ヶ所
撤 去 調 査		880 円/個
ガスメーター撤去	1.6～6 号(7)	2,900 円/個
	10～ 16 号	2,900 円/個
	25～ 40 号	5,800 円/個
	65 号～	6,800 円/個
冬 期 加 算 (12 月 10 日～4 月 20 日)		8,100 円/ヶ所

※ 撤去工事は、引込管一部
残置または完全撤去処理とし
ます。※ 引込管口径 150^A 以上の
場合は別途見積りいたします。

● 撤去工事費 その2

(円/m)

口 径	25～30 ^A	40～50 ^A	75・80 ^A	100 ^A	150 ^A	200 ^A
堀上げ撤去費	6,100	7,500	8,500	9,100	9,700	10,500

※ 残置管ガスの処理(置換)費用は、別途見積りいたします。

● 撤去工事費(材工共)その3

項 目	口 径	工 事 費
立 上 り プラグ 止 め	25～ 50 ^A	9,000 円/ヶ所
〃 (PC 継手処置)	32 ^A	12,600 円/ヶ所

※ ガスメーター撤去を含み
ます。(7 号以下のメーター)

(C-7)屋内配管検査管理費

(円/m)

口 径	15～20 ^A	25 ^A	32 ^A	40 ^A	50 ^A	80 ^A	100 ^A	150 ^A
普通工事	500	500	500	500	600	—	—	—
特殊工事	500	500	500	550	700	900	1,400	2,300

※ 但し、1 件あたり一律 3,000 円を申し受けます。

[D]付 帯 工 事 費

(D-1)穴明、はつり費

(円/ヶ所)

項 目		管口径(mm)	仕 様	単 価
モ ル タ ル		50 以下		2,000
ブ ロ ッ ク		50 以下		2,000
コンクリートパ [°] ネル板		50 以下		2,000
鋼 板		50 以下		7,200
ス テ ン レ ス		50 以下		2,000
溝 はつり	コンクリート	20 ～ 25	50 mm×50 mm×1.0m	4,000
	ブ [°] ロック	20 ～ 25	50 mm×50 mm×1.0m	3,000
コンクリート (ダ [°] イヤメント・コア)		20 ～ 50	貫通厚 1cm あたり	750
		80	//	750
		100	//	800
		150	//	850
プレハブ壁切込み		50 以下	溝 切 り 1m あたり	950
スタイロフォーム復旧			はっぽう材使用 1mあたり	2,300

※ 穴明・はつりは、補修費を含みます。

(D-2)スリーブ枠入費

(円/ヶ所)

管 口 径 (mm)	50 以下	80 ～ 100	150
スリーブ枠入(補修含む)	4,000	4,900	5,200
補 修 費 の み	3,000	3,000	

(D-3)塗装、防食工費

(円/㎡)

管 口 径 (mm)	15～25	32～50	80～100	150
シルバー塗装	750	800	1,300	2,000
カラー 塗 装	1,050	1,300	1,500	1,900
防食テープ巻	750	950	1,400	1,800
// (1ヶ所)	720	950	1,300	1,600

※ サビ止め塗装は、シルバー塗装の単価を適用いたします。

防 食 工 事 積 算 要 領	防食工事費 = 延長数(イ+ロ)× 単価／m		
	イ)コンクリート、シンダー内埋設部分	}	全延長数
	その他腐食性の箇所		
	ロ)ピット内ネジ部	}	配管延長×0.15
	コンクリート貫通部		

(D-4)路面復旧費

宅 地 内 (円/㎡)	
種 別	単 価
石 粉	1,000
砕 石 (25-5)	1,300
舗 装	8,600
インターロッキング	実 費

歩 車 道 (円/㎡)	
種 別	単 価
歩道・簡易舗装(T-3cm)	14,800
歩道・簡易舗装(T-5cm)	18,000
車 道 (T-8cm)	26,000
車 道 (T-12cm)	34,000

[E]割増工事費

割 増 工 程	適 用 時 間、時 期	割増工事費、割増率
夜 間 工 事 割 増	午後 7:00 ～ 翌朝 6:00	労務費×50%
日 曜 日	日曜日	労務費×35%
祝・祭日工事割増	祝日・1月2～4日・12月31日	労務費×25%
駐 禁 区 域 割 増	現場より 30m以上	実 費
冬 期 工 事 加 算 A	12月10～31日, 4月1～20日	掘削 1mあたり 1,700 円
〃 B	1月1日～3月30日	掘削 1mあたり 2,900 円
岩 盤 掘 削 加 算		掘削 1mあたり 2,300 円

※ 冬期工事と岩盤掘削との重複割増はしない。

※ 上記割増工程の他、水現場・深掘り・打込み・伏せ越し・架管等作業困難な工事については別途見積りとします。

※ 隠ぺい工事割増は、1.0mにつき 800 円を申し受けます。

[F]運 搬 費

材 料 費 × 5%

[G]設 計 監 督 費

労 務 費 × 15%

[H]諸 経 費

諸経費を除く合計金額 × 15%
